



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดกว้าง
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียบร้อย
แล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวยุพิน พันธศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนพล พายบุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นางเมธาวิ โพธิ์ใต้ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นางอรุณวดี ศรีวัชรมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประเภท งานทาง ลักษณะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) (หน้า 64 ข้อ 22)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ

พิกัด เริ่ม N 406579 E1770334 สิ้นสุด N406556 E1770398


คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 383/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

| ลำดับที่ | ประเภทงาน | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------|----------|-------------|---|
| 1 | งานทาง | 187,917.10 | 1.3624 | 256,018.25 | |
| 2 | งานอาคาร | - | - | - | |
| 3 | งานไม่พิจารณาปรับราคา (ป้ายโครงการ) รวมป้ายแนะนำโครงการ 3 ป้าย | - | - | - | |
| | เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7% | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 256,018.25 | ข้อบัญญัติ งบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 275,000 บาท |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างสุทธิ | | | 256,0000 | |
| | ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) | | | | |

ขนาด/พื้นที่ 500 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 512 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคาค่างานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธนพล พายุบุตร)


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเมธาวิ โพธิ์ใต้)


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรุณวดี ศรีวรณ์)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

ตรวจ 
(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ 
(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2

ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

พิกัดโครงการ เริ่ม

N 406579

E1770334

สิ้นสุด

N406556

E1770398


ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) (หน้า 64 ข้อ 22)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 383/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวนหน่วย | ค่างานต้นทุน(บาท) | | หมายเหตุ |
|--|------------------------------------|-------|------------|-------------------|------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม | ตร.ม. | 500 | 1.72 | 860 | ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองยโสธร 29.00 - 29.99 บ/ล. |
| 2 | งานรองพื้นทาง | - | - | - | - | |
| | 2.1 ทรายปรับระดับ | ลบ.ม. | 25 | 327.10 | 8,177.50 | ราคาวัสดุที่ใช้ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 |
| | งานผิวทางคอนกรีต | - | - | - | - | |
| 3 | 3.1 คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC) | ลบ.ม. | 75 | 1,740 | 130,500 | |
| | 3.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ถุง | 480 | 119.93 | - | |
| | 3.3 ทราย | ลบ.ม. | 32.25 | 485.98 | - | |
| | 3.4 หิน | ลบ.ม. | 74.25 | 771.03 | - | |
| | 3.5 เหล็กตะแกรง (ไวเมท) 4. มม. | ตร.ม. | 500 | 27.20 | 13,600 | |
| | 3.6 เหล็กกลม RB Ø 15 มม. | ท่อน | 390 | 13.89 | 5,417.10 | |
| | 3.7 ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 75 | 191.86 | 14,389.50 | |
| | 3.8 ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 100 | 20.60 | 2,060 | |
| | 3.9 ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 500 | 12.07 | 6,035 | |
| | 3.10 ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | เมตร | 200 | 23.14 | 4,628 | |
| | 3.11 ลูกกรงไหลทาง | ลบ.ม. | 15 | 150 | 2,250 | |
| ราคารางงานต้นทุน | | | | | 187,917.10 | |
| (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) | | | | | | |

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายธนพล พายุนธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางเมธาวิ โพธิ์ไต้)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางอรณวดี ศรีวะธมย์)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน