

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนนกชุม - หนองตาเสียน บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 567 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ...เป็นเงิน.. 1,633,389.35 ...บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทสตางค์)
- 6.บัญชีประมาณการราคา
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายมานิช แก่นจำปา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 - 7.2 นายธนพล พายุบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 นายสมาน สาสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานทาง

ลักษณะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 567.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบรม.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย สายบ้านดอนนกชุม - หนองตาเสียน บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 47/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ประเภทงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	1,633,389.35	ราคารับมัน B7 ที่จังหวัดยโสธร 33.51 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์ยโสธร ,ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม และเมษายน 2565
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์	-	
	2.1 ป้ายแนะนำโครงการ 2 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย		
	เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,633,389.35	เงินสะสม ปี 2564 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)		

ขนาด/พื้นที่ 2,835 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 576.15 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนพล พายบุตฺร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมาน สาสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ



อนุมัติ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนนกกชุม - หนองตาเสียน บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 567 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ตามคำสั่งเลขที่ 47/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) พื้นทาง (BASE COURSES) 1. งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ 10 ซม. (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,835	11.24	31,865.40	1.3607	15.29	43,359.24
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIAL TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	141.75	313.09	44,380.50	1.3607	426.02	60,388.54
3	งานไหล่ทาง (SHOULDER) 3.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	123.60	168.83	20,867.38	1.3607	229.72	28,394.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านดอนนกชุม - ท้องตาเสียน บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 567 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


ตามคำสั่งเลขที่ 47/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนคี่เมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางบอร์ตแลนคี่เมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.2 รอยต่อเพื่อหดตามยาว (LONGTUDNAL JOINT) 4.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPansion joint)	ตร.ม. เมตร เมตร เมตร	2,835 270 567 -	367.46 144.33 39.81 -	1,041,749.10 38,969.10 22,572.27 -	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	500 196.38 54.16 -	1,417,508 53,025.25 30,714.08 -	
(หนังสือบันทึกสนทนาระหว่างผู้เสนอราคาและผู้รับจ้าง)							รวมราคากลาง	1,633,389.35	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชนพล พายบุญตร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมาน สาสิงห์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน