

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างอาคารกองช่างและห้องเก็บวัสดุกองช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะเฟือง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะเฟือง ตำบลดงมะเฟือง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะเฟือง เลขที่ 489/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	1.1 งานดินชุดฐานราก - ถมดิน	7.68	ลบ.ม.	-	-	99	760.32	760.32	
	1.2 ชุดรื้อย้าย ป้ายประชาสัมพันธ์	1	งาน	-	-	400	400	400	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	5.70	ลบ.ม.	313.09	1,784.61	99	564.30	2,348.91	
	2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180KSC)	0.384	ลบ.ม.	1,794.39	689.04	398	152.83	841.87	
	2.3 คอนกรีต 1:2:4 (240KSC)	14	ลบ.ม.	1,943.93	27,215.02	391	5,474	32,689.02	
	2.4 เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 6 มม.	126	กก.	26.80	3,376.80	3.3	415.80	3,792.60	
	2.5 เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม.	461.76	กก.	24.04	485.80	3.3	1,523.80	2,009.60	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	46.73	1,168.25	-	-	1,168.25	
	2.7 ไม้แบบ รมทุกชนิด คัด 50 %	10	ตร.ม.	44.0	4,400	133	1,330	5,730	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	2.8 เหล็ก 1"x2" หน้า 1.20 ม.ชุบกาวาไนย์	17	ท่อน	284	4,828	-	-	4,828	
	2.9 เหล็ก 100x50x20x1.5 ชุบกาวาไนย์	14	ท่อน	495	6,930	-	-	6,930	
	2.10 เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2"x4" หน้า 2.00 ม.ชุบกาวาไนย์	10	ท่อน	920	9,200	-	-	9,200	
	2.11 แผ่นเหล็ก 0.15x0.15 ม. หน้า 6 มม.	11	แผ่น	95	1,045	-	-	1,045	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>							<b>71,743.57</b>	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างอาคารกองช่างและห้องเก็บวัสดุกองช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงะโหลง อำเภอยะรัง จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงะโหลง ตำบลงะโหลง อำเภอยะรัง จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่ง อบรมงะโหลง เลขที่ 489/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)		
2.12	ค่าแรงประกอบเหล็ก	602.60	กก.	-	-	12	7,231.20	7,231.20	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	3.1 แผ่นเหล็กรีดลอน (metel sheet) ครอบคลุม	107	ตร.ม.	85	9,095	80	8,560	17,655	
	3.2 ซิงขายไม้เทียม สำเร็จรูป 1x12 ซม.	43	เม.ตร	32	1,376	-	-	1,376	
	งานผนัง								
	3.5 ผนังก่ออิฐบล็อก	92	ตร.ม.	116	10,672	80	7,360	18,032	
	3.6 ฉาบปูนผิวผนัง (รวมโครงสร้าง)	182	ตร.ม.	60	10,920	82	14,924	25,844	
	งานผิวพื้น								
	3.7 ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 12"x12" ผิวหยาบ พร้อมยาแนว	40	ตร.ม.	287	11,480	158	6,320	17,800	
	งานฝ้าเพดาน								
	3.8 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็ก C-line	60	ตร.ม.	295	17,700	-	-	17,700	รวมค่าแรง
	3.9 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	56	ตร.ม.	322	18,032	-	-	18,032	รวมค่าแรง
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>							<b>123,670.20</b>	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องเก็บวัสดุของช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 489/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	วัสดุ			ค่าแรงงาน		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)		
	งานประตูหน้าต่าง	-	-	-	-	-	-	
	3.11 ป1 ประตูสีสังกะยวงกลมนิยมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	9,500	9,500	-	9,500	หมายเหตุ
	3.12 ป2 ประตูสีสังกะยวงกลมนิยมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,200	5,200	-	5,200	หมายเหตุ
	3.14 น1 หน้าต่างบานเลื่อน วงกลมนิยมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	4,400	13,200	-	13,200	หมายเหตุ
	งานสี							
	3.15 สีน้ำพลาสติกภายนอก	182	ตร.ม.	37	6,734	34	6,188	
	3.16 สีน้ำพลาสติกภายใน	182	ตร.ม.	35	6,370	30	5,460	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							
	4.1 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1	ชุด	2,500	2,500	-	2,500	
	4.2 โคมไฟ พร้อมหลอด LED 36 วัตต์อุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	330	2,640	115	920	
	4.3 โคมไฟ พร้อมหลอด LED 18 วัตต์อุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	285	570	115	230	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง						19,350	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง						31,612	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องเก็บวัสดุของช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 489/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)		
4.4	สวิตช์ไฟฟ้า	10	ชุด	35	350	-	-	350	
4.5	เต้ารับปลั๊กสามตา	9	ชุด	65	585	-	-	585	
4.6	สายไฟ VAF 2x2.5	60	เมตร	17.28	1,036.80	14	840	1,876.80	
4.7	สายไฟ VAF 2 x 4	30	เมตร	39.30	1,179	15	450	1,629	
4.8	สายไฟ THW - A25	40	เมตร	22	880	7	280	1,160	
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								5,600.80	
รวมราคาวัสดุและค่าแรง(แผ่นที่ 1+ 2+3+4)		(71,743.57+123,670.20+31,612+5,600)			(สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)			232,626.57	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง และห้องเก็บวัสดุกองช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารกองช่าง และห้องเก็บวัสดุกองช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ...เป็นเงิน.. 323,485.97 ...บาท  
( สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์ )
6. บัญชีประมาณการราคา
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายมานิช แก่นจำปา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
  - 7.2 นายธนพล พายุกบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.3 สิบเอกพิทักษ์ ปาโท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน