

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะ ถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 235.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบรม.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบรม.ดงมะไฟ เลขที่ 90/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	ประเภทงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	487,446.93	ราคาน้ำมัน B7 ที่จังหวัดยโสธร 35.51 บาท/ลิตร
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 2.1 ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	487,446.93	
	ตัวอักษร (สีแสดบนพื้นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)		ข้อบัญญัติ ปี 2566 ตั้งไว้ 500,000 บาท

ขนาด/พื้นที่ 940 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 518.56 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคาค่างานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนพล พายุกบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อส.อ.



กรรมการ

(พิทักษ์ ปาโท)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


ตรวจ



(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ




(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ถนนภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตามคำสั่งเลขที่ 90/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดินลูกรัง 1. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ลบ.ม.	184	120	22,080	1.3074	156.88	28,867.39
3	3.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ตร.ม. เมตร เมตร	940 168 16	362.64 53.67 53.67	340,881.60 9,016.56 858.72	1.3074 1.3074 1.3074	474.11 70.16 70.16	445,668.60 11,788.25 1,122.69
	รวมราคากลาง							487,446.93

(สี่แสนแปดพันเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ  (นายธนพล พายุปุต) กรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายธนพล พายุปุต)

ลงชื่อ  (นายมานิช แก่นจำปา) ประธานกรรมการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 ลงชื่อส.อ. (พิทักษ์ ปาโท) กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอรามมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนน คสล. ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ...เป็นเงิน 487,446.93....บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคา
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายมานิช แก่นจำปา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 - 7.2 นายธนพล พายุบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 สิบเอกพิทักษ์ ปาโท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน