

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานทาง

ลักษณะ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 125.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย สายสี่แยกบ้านนายสาธิต ศรีดี บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 303/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	ประเภทงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	268,094.49	ราคาน้ำมัน B7 ที่จังหวัดยโสธร 32.51 บาท/ลิตร
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 2.1 ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	268,094.49	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าสิบลบาทสี่สิบเก้าสตางค์)		ข้อบัญญัติ ปี 2566 ตั้งไว้ 300,000บาท

ขนาด/พื้นที่ 500 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 536.18 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนพล พายบุตตร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อส.อ.



กรรมการ

(พิทักษ์ ปาโท)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตรวจ



(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ



(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมสร้าง ถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายสาร ศรีดี บ้านคำฝั่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตามคำสั่งเลขที่ 303/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	25	331.09	8,277.25	1.3624	451.07	11,276.92
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 2.2 ชุดรื้อฟื้นทางเดิม	ตร.ม. เมตร ตร.ม.	500 92 40	358.27 71.40 70	179,135 6,568.80 2,800	1.3624 1.3624 1.3624	488.10 97.27 95.36	244,053.52 8,949.33 3,814.72
รวมราคากลาง								268,094.49

(สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายสาธิต ศรีดี บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
4. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...เป็นเงิน..268,094.49...บาท**
(สองแสนหกหมื่นเก้าสิบลบาทสี่สิบลบาทเก้าสตางค์)
6. **บัญชีประมาณการราคา**
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 7.1 นายมานิช แก่นจำปา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 - 7.2 นายธนพล พายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 สิบเอกพิทักษ์ ปาโท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน