

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานทาง

ลักษณะ วางท่อระบายน้ำชนิดกลม เดี่ยว

ปริมาณงาน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 103 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 103 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบรมต.

กำหนด (มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย จากวัดแสงอรุณโพธิ์ศรี - นายคำพู พรหมชาติ บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบรมต.ดงมะไฟ เลขที่ ๑๓๕/2567 ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ประเภทงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	162,288.17	ราคาน้ำมัน 87 ที่จังหวัดยโสธร 30.51 บาท/ลิตร
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 2.1 ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย และป้ายเหล็ก 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	- เงินประกันผลงานหัก 0%		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	162,288.17	จ่ายขาดเงินสะสมปี 67 ตั้งไว้ 150,000 บาท
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

ขนาด/พื้นที่ 103 เมตร

ราคาเฉลี่ย 1,575.61 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคาค่างานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธนพล พายบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายรัฐวิชัย ไชยบัณฑิต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ตรวจ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ลงท่อระบายน้ำ คสล. จากวัดแสงอรุณโพธิ์ศรี - นายคำพู พรหมชาติ บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 103 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 103 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

(มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ตามคำสั่งเลขที่ ๑๓๔/2567 ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	วางท่อระบายน้ำชนิดกลม เดี่ยว 103 ท่อน							
1	ดินขุดวางและกลบกลับ	ลบ.ม.	103	345	35,535	1.3642	470.64	48,476.84
2	งานทรายถมอัดแน่น+ค่าแรง	ลบ.ม.	6.18	444.21	2,745.21	1.3642	605.98	3,745.01
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 +ค่าแรง	ลบ.ม.	3.09	1,944	6,006.96	1.3642	2,652	8,194.69
4	ท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น3(รวมค่าขนส่ง)	ท่อน	103	725	74,675	1.3642	989.04	101,871.63
	รวมราคากลาง							162,288.17

(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)