

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประหยัด ชื่นชม - ป้อมยามเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำแซนคอก หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบแปลนและรายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
	1.1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000	5.51	5,510.00	1.3642	7,516.74	7,516.74
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40	352.22	14,088.80	1.3642	19,219.94	19,219.94
	2.2 งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	43	290.00	12,470.00	1.3642	17,011.57	17,011.57
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	800	376.37	301,098.75	1.3642	410,758.92	410,758.92
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16	104.04	1,664.64	1.3642	2,270.90	2,270.90
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	64	66.31	4,243.84	1.3642	5,789.45	5,789.45
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200	28.96	5,792.00	1.3642	7,901.45	7,901.45
	3.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	4.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	0				-	-
	4.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	งานเปิดเตล็ด							
	5.1 งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	0				-	-
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					347,868.03		TOTAL	473,468.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	473,468.97
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยัด ชื่นชม - ป้อมยามเอนกประสงค์
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำแซนสอก หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบแปลนและรายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=			1.3642		
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=			-		

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน	สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์	473,468.97
-----------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 800 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 591.84 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐวิชัย ไชยบัณฑิต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา