

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมี หวายเครือ - นายทวี พรหมชาติ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบแปลนและรายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | รวมเป็นเงิน |
|-------|---|----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | 1.1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 1,000 | 5.51 | 5,510.00 | 1.3642 | 7,516.74 | 7,516.74 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 40 | 352.22 | 14,088.80 | 1.3642 | 19,219.94 | 19,219.94 |
| | 2.2 งานไหล่ทางดินลูกรัง | ลบ.ม. | 43 | 290.00 | 12,470.00 | 1.3642 | 17,011.57 | 17,011.57 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. ตร.ม. | 800 | 377.88 | 302,304.00 | 1.3642 | 412,403.12 | 412,403.12 |
| | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 16 | 104.08 | 1,665.28 | 1.3642 | 2,271.77 | 2,271.77 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 80 | 66.35 | 5,308.00 | 1.3642 | 7,241.17 | 7,241.17 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 200 | 28.96 | 5,792.00 | 1.3642 | 7,901.45 | 7,901.45 |
| | 3.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง | ม. | | | | | | |
| 4 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | ม. | | | | | | |
| | 4.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม. | ม. | 0 | | | | - | - |
| | 4.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม. | ม. | | | | | | |
| 5 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | 5.1 งานป้ายแนะนำโครงการ | ชุด | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.0000 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | 0 | | | | - | - |
| 6 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | L.S. | | | | | | |
| | | | | | 350,137.02 | | TOTAL | 476,565.76 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

476,565.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมี หวายเครือ - นายทวี พรหมชาติ
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 แบบแปลนและรายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | รวมเป็นเงิน |
|-------|--|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | | = | | | 1.3642 | | |
| | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | = | | | - | | |

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบกสตาง | 476,565.76 |
| ขนาดหรือเนื้อที่ | 800 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา 595.71 บาท/ตร.ม. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐวิชัย ไชยบัณฑิต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา