

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานทาง

ลักษณะ ร่องระบายน้ำ คสล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 138 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายไพบูลย์ ผลจันทร์ - แยกโรงเรียนบ้านคำครตา บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 370 /2568 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	248,419.46	1.3091	325,205.92	
2					
	เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			325,205.92	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างสุทธิ			325,205.92	
	ตัวอักษร ( สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์ )				

ขนาด/พื้นที่ 138 เมตร

ราคาเฉลี่ย 2,356.56 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคาค่างานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

( นายเศรษฐชัย ทองน้อย )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนพล พายบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ



(นายสนธิ จริงสุระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ



(นางสาวกนกอร พรหมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายจากบ้านนายไพบูลย์ ผลจันทร์ - แยกโรงเรียนบ้านคำครตา บ้านคำครตา หมู่ที่ 3

ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 138 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายไพบูลย์ ผลจันทร์ - แยกโรงเรียนบ้านคำครตา บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ที่	รายการ	วัสดุ				ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวม		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	(บาท)	
1	งานดินขุด	35	ลบ.ม.	-	-	112	3,920	3,920	
2	ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 138 เมตร	21.64	ลบ.ม.	-	-	466	10,084.24	10,084.24	
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	398.66	3,189.28	112	896	4,085.28	
	2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1:2:4 (210 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	135	ถุง	148.29	20,019.15	-	-	20,019.15	
	2.3 ทราย	9.30	ลบ.ม.	398.66	3,707.54	-	-	3,707.54	
	2.4 หิน 1 - 2	22	ลบ.ม.	786.50	17,303	-	-	17,303	
	2.5 เหล็กกลม Ø 6 มม.	420	กก.	23.72	9,962.40	4.40	1,848	11,810.40	
	2.6 ไม้แบบ หล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ย 80%	55	ตร.ม.	350	19,250	139	7,645	26,895	
3	งานฝ้าปิด ตะแกรงเหล็ก	4,215.54	กก.	-	-	10	42,155.40	42,155.40	
	3.1 เหล็กแบน 50x50x3 มม. (13.90 กก.)	3,544.50	กก.	22.73	80,566.49			80,566.49	
	3.2 เหล็กฉาก 2"x2" หนา 3 มม. (13.98 กก)	671.04	กก.	24.11	16,178.77			16,178.77	
	3.3 สีทากันสนิม 3.785 ลิตร	135.90	ตร.ม.	29.60	4,022.64	35	4,756.50	8,779.14	
	3.4 น้ำมันสน (3 ลิตร.)	4	แกลลอน	270	1,080	-	-	1,080	
	ยอดยกไป หน้าที่ 2 วัสดุ+ค่าแรง							246,584.41	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายจากบ้านนายไพบูลย์ ผลจันทร์ - แยกโรงเรียนบ้านคำครตา บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 138 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายไพบูลย์ ผลจันทร์ - แยกโรงเรียนบ้านคำครตา บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568


ที่	รายการ	วัสดุ				ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวม		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน	(บาท)	
	ยอดยกมา							246,584.41	
	3.5 เหล็กกลม Ø 9 มม.	19.96	ก.ก.	24.70	493.01	4.40	87.82	580.83	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	22	ก.ก.	57.01	1,254.22	-	-	1,254.22	
								1,835.05	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							248,419.46	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายเศรษฐชัย ทองน้อย )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
(นายธนพล พายบุตร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา