



สรุปประมาณราคา


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง สายจากนางทองปิ่น ตรีภพ-นางจอมศรี ป้องศรี บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ระยะทางดำเนินการปรับปรุง ๗ รวม ๐.๒๔๖ กิโลเมตร
 ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชาย สุลีลา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๔๒๒,๘๘๖.๐๗	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐.๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๔๒๒,๘๘๖.๐๗	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม	๔๒๒,๘๐๐.๐๐	
(สี่แสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			


 (ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายศักดิ์ชาย สุลีลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล


 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายสินทิ จริงสุระ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


 (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายเศรษฐชัย ทองน้อย)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นางสาวกนกอร พรหมชาติ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)
 ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร
 สถานที่ตั้ง สายจากนางทองปิ่น ตริภพ-นางจอมศรี ป้องศรี บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑
 ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชาย สุสิลา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๔๖ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานผิวทาง										
	๑.๑ Tack Coat บนผิวทางเดิม	๙๘๔	ตร.ม.	๔.๒๙	๖.๓๔	๑๐.๖๓	๑๐,๔๕๙.๙๒	๑.๓๖๔๒	๑๔.๕๐	๑๔,๒๖๙.๔๒	หนาเฉลี่ย ๕ ซม.
๑.๒ Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	๙๘๔	ตร.ม.	๒๗๗.๖๓	๙.๙๗	๒๘๗.๖๐	๒๘๒,๙๙๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๒.๓๔	๓๘๖,๐๖๖.๔๒		
๒	งานตีเส้นจราจร										
	๒.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นเหลือง ๐.๑๐ ม.)	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๓,๑๖๔.๙๔	
	๒.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นขาว ๐.๑๐ ม.)	๔๙.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑๔,๒๑๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๙,๓๘๕.๒๘	
	ยอดยกไป						๓๐๙,๙๘๘.๓๒			๔๒๒,๘๘๖.๐๗	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายศักดิ์ชาย สุสิลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายเศรษฐชัย ทองน้อย)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายสนธิ์ จรุงสุระ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นางสาวกนกอร พรหมชาติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ