

## สรุปประมาณราคา

ประเภทงาน ทาง  
 เจ้าของโครงการ อบต. ดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 ชื่อสายทาง สายจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายสิงห์ทอง เนตรพนา บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโส  
 สถานที่ตั้ง ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง ยาว ๒๐๘ เมตร  
 กว้างข้างละ ๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)	๔๓๘,๕๓๕.๑๙	Factor F ๑.๓๖๔๒  - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐.๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐% - พันวิ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๔๓๘,๕๓๕.๑๙	
		๔๓๘,๕๓๕.๑๙	

(สี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงมะไฟ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุสิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายสนิท พริ้งสุระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

**- ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด**

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายเสถียร สำราญบำรุง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นางสาวกนกอร พรหมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ดงมะไฟกำหนด

สถานที่ตั้ง สายจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายสิงห์ทอง เนตรพนา บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันปัจจุบันที่ จังหวัดยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานผิวทาง										
	๑.๑ Tack Coat บนผิวทางเดิม	๑,๐๔๐	ตร.ม.	๕.๕๙	๗.๒๙	๑๒.๘๘	๑๓,๓๙๕.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๗.๕๗	๑๘,๒๗๓.๗๓	หนา ๕ ซม.
	๑.๒ Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	๑,๐๔๐	ตร.ม.	๒๗๑.๑๕	๑๑.๙๖	๒๘๓.๑๑	๒๙๔,๔๓๔.๔๐	๑.๓๖๔๒	๓๘๖.๒๒	๔๐๑,๖๖๗.๔๑	
๒	งานตีเส้นจราจร										
	๒.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นเหลือง ๐.๑๐ ม.)	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒,๓๗๓.๗๑	
	๒.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นขาว ๐.๑๐ ม.)	๔๑.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑๑,๘๙๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๖,๒๒๐.๓๔	
										๔๓๘,๕๓๕.๑๙	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) จากศาลากลางบ้านบ้านดงมะไฟ - บ้านนายสิงห์ทอง เนตรพนา บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยะรัง จังหวัดยโสธร

๑. ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑,๗๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคสล.ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๘,๕๓๕.๑๙ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคา

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเศรษฐชัย ทองน้อย ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นายศักดิ์ชัย สุสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

๗.๓ นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา