


## สรุปประมาณราคา


ประเภทงาน ทาง  
 เจ้าของโครงการ อบต. ดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 ชื่อสายทาง สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึง หน้าวัดบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 สถานที่ตั้ง ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
 ยาว ๒๘๐ เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ เมตร


23 ม.ค. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)	๔๗๗,๑๖๘.๒๔	Factor F ๑.๓๖๔๒ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐.๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๔๗๗,๑๖๘.๒๔ ๔๗๗,๑๖๘.๒๔	


(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายเศรษฐชัย ทองน้อย)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงมะไฟ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายศักดิ์ชาย สุสิลา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายสนิท อธิวงษา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายเสถียร สำราญบำรุง)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นางสาวกนกอร พรหมชาติ)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุง คล. ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด  
 สถานที่ตั้ง สายตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึง หน้าวัดบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง อำเภอยายมูล จังหวัดยโสธร

ราคามันปัจจุบันที่ จังหวัดยโสธร ๓๑.๕๑ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาตกลง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานผิวทาง									
	๑.๑ Tack Coat บนผิวทางเดิม	๑,๑๒๐	ตร.ม.	๕.๕๕	๗.๒๙	๑๒,๘๒๘	๑.๓๖๔๒	๑๗.๕๗	๑๙,๖๗๙.๔๐	หนา ๕ ซม.
๒	๑.๒ Asphaltic Concrete ปูน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	๑,๑๒๐	ตร.ม.	๒๗๑.๑๕	๑๑.๙๖	๒๘๓,๑๑	๑.๓๖๔๒	๓๘๖.๒๒	๔๓๒,๕๖๔.๙๐	
	งานตีเส้นจราจร									
	๒.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นเหลือง ๐.๑๐ ม.)	๗.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒,๗๖๙.๓๓	
	๒.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นขาว ๐.๑๐ ม.)	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒๒,๑๕๔.๖๑	
									๔๗๗,๑๖๘.๒๔	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalticconcrete) สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึงหน้าวัดบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ดงมะไฟกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคสล.ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ .เป็นเงิน.๔๗๗,๑๖๘.๒๔ (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคา

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเศรษฐชัย ทองน้อย ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นายศักดิ์ชาย สุสิลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

๗.๓ นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา