

สรุปบัญชีประมาณราคากลางค่างานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านคำครตา หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร (ข้ามลำห้วยไผ่ ช่วงนานายสุชี ผลจันทร์)

ปริมาณ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร

ราคาน้ำมัน 43.47 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	410,600.67	1.2799	525,527.80	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		525,527.80	
		คิดเป็นเงินประมาณ		525,527.80	
(ตัวอักษร)		( ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ )			

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายศักดิ์ชาย สุสิลา

ผอ.กองช่าง ทต.ทรายมูล

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายเศรษฐชัย ทองน้อย

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

นายสนิท จริงสุระ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ..........อนุมัติ

นางสาวกนกอร พรหมชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดราคากลางค่างานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านคำครุฑ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ข้ามลำห้วยไผ่ ชวงนายนายสุชี ผลจันทร์)

ปริมาณ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร

ราคาน้ำมัน 43.47 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต						
	1.1 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.32	ลบ.ม.	2,193.00	300.00	8,276.76	
	1.2 งานคอนกรีต	51.52	ลบ.ม.	2,457.00	300.00	142,040.64	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.2889	ตัน	-	2,500.00	10,722.25	
	2.1 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. (SR.24)	-	ตัน	21,686.33	-	-	
	2.2 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. (SR.24)	0.1399	ตัน	21,946.55	-	3,070.32	
	2.3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. (Sd.40)	3.2391	ตัน	19,783.93	-	64,082.13	
	2.4 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (Sd.40)	0.8103	ตัน	19,612.52	-	15,892.02	
	2.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (Sd.40)	-	ตัน	-	-	-	
	2.6 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. Dowel (Sd.40)	0.053	ตัน	19,633.64	-	1,040.58	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	86.00	กก.	57.01	-	4,902.86	
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	152.00	ตร.ม.	-	139.00	21,128.00	
	3.1 ไม้แบบ	50.00	ลบ.ฟ.	400.00	-	20,000.00	
	3.2 ไม้คร่า	23.00	ลบ.ฟ.	400.00	-	9,200.00	
	3.3 ค้ำยัน	76.00	ตัน	28.00	-	2,128.00	
	3.4 ตะปู	38.00	กก.	50.15	-	1,905.70	

3.5 นำมันทาแบบ	10.00	กก.	32.00	-	320.00
4 งานดิน	-		-	-	-
4.1 งานดินขุด	119.07	ลบ.ม.	-	33.24	3,957.89
4.2 งานดินถม	579.00	ลบ.ม.	50.00	41.88	53,198.52
4.3 งานหินคลุกผิวจราจร	-		-	-	-
5 งานเบ็ดเตล็ด	-		-	-	-
5.1 กระดาษขานอ้อย	3.00	แผ่น	230.00	-	690.00
5.2 ยางมะตอย	6.00	ลิตร	32.00	13.00	270.00
5.3 งานทางเบียง	25.00	ม.	-	1,550.00	38,750.00
6 งานอื่น ๆ	-		-	-	-
6.1 งานดินลูกรังบดอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	180.50	-	9,025.00
6.2 งานดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	42.85	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					410,600.67
มูลค่างานก่อสร้าง	410,600.67		Factor F	1.2799	525,527.80
รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ					525,527.80
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง					525,527.80

(ทำแผนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินหักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ผนปกติ

ตัวอักษร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ช่วงถนนายสุขี ผลจันทร์ บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ดงมะไฟกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ .เป็นเงิน ๕๒๕,๕๒๗.๘๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคา

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเศรษฐชัย ทองน้อย ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นายศักดิ์ชาย สุสิลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทรายมูล

๗.๓ นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา