

## สรุปผลการประมาณราคา

ประเภท	โครงการบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร		
เจ้าของ	โครงการบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ		
สถานที่	บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร		
แบบเลขที่	.....1...../.....2569...	ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24/6/2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	352,145.90	1.3642	480,397.43	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
6	ป้ายแนะนำโครงการ	-	-	-	
7	ป้ายรายละเอียดโครงการ	-	-	-	
เงินไข					
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%	คอกเบี้ยเงินกู้	7%		
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
สรุป					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				480,397.43	
ปรับลดงบประมาณตามความเหมาะสม				480,397.43	
ตัวอักษร				=สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์=	

ขนาดหรือพื้นที่งาน 750.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยต่อหน่วย 640.53 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายตันติกร โงษาฤทธิ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)




(นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการปรับปรุงทางวิ่งเป็นถนน คสล.สายบางเขน สายสุข - ถนนพหลโยธินบ้านดอนมุง บ้านคำใต้ หมู่ที่ 4  
 บ้านคำใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร  
 24-ฉ.บ.-69

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อตารางเมตร		รวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	กลุ่มงานปรับปรุงและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานรั้ว, ป้ายโฆษณา, ถนน, ทางเท้า, กำแพงกั้นประตู่ 1.1 งานวางบัวชุดคอ(ขนาดตบ) 1.2 รั้วชุดรวม(หินแฉะ) 1.3 งานติดตั้งรั้วชุดรวม(ตุ้มรั้ว) 1.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION) 1.5 คอนกรีต ( ค.2 ) (STRENGTH 240 กก./ ตร.ม) 1.6 แบนท้อ	750.00	ตร.ม.	-	1.83	1.83	1,364.2	1.3642	2.50	1,872.36		
		-	ตร.ม.	-	-	-	1,364.2	1.3642	-	-		
		-	ตร.ม.	-	-	-	1,364.2	1.3642	-	-		
		37.50	ตร.ม.	313.69	121.00	434.69	16,300.88	1.3642	593.00	22,237.65		
		112.50	ตร.ม.	2,200.00	329.00	2,529.00	284,512.50	1.3642	3,450.06	388,131.95		
		150.00	ม.	-	10.30	10.30	1,545.00	1.3642	14.05	2,107.69		
2	เหล็กเสริมคอนกรีต											
2.1	เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. # 0.10 X 0.30 เมตร	750.00	ตร.ม.	35.00	6.00	41.00	1.3642	55.93	41,949.15			
3	รอยต่อขยายตามขวาง ( EXPANION JOINT )	15.00	ม.	117.14	-	117.14	1.3642	159.81	2,397.11			
4	รอยต่อแยกตามขวาง ( CONTRACION JOINT )	60.00	ม.	123.86	-	123.86	1.3642	168.98	10,138.50			
5	รอยต่อขยายตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )	150.00	ม.	56.51	-	56.51	1.3642	77.09	11,563.00			
รวมทั้งสิ้น							352,145.90			480,397.43		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายเศรษฐี ทองน้อย) หัวหน้าสำนักงานจัด  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายคณิศร โงษาฤทธิ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวสุวิภา พิทยสุวรรณ) กรรมการ  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคสล.สายนางนงหนูเรียน แสนสุข - ถนนหนองตาเสียน  
บ้านดอนนกชุม บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ดงมะไฟกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ .เป็นเงิน.๔๘๐,๓๙๗.๔๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคา
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
  ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๗.๑ นายเศรษฐชัย ทองน้อย ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด
    - ๗.๒ นายตันติกร โงษาฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
    - ๗.๓ นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา