

สรุปผลการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประเภท	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายสามแยกนางดาว - บ้านนายอนสาม มาตรังแสง (บ้านโคกก่อ) บ้านคอนนกุ่ม หมู่ที่ 7		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ		
สถานที่	บ้านคอนนกุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร		
แบบเลขที่2...../.....2569	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25/6/2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	375,954.77	1.3642	512,877.50	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
6	ป้ายแนะนำโครงการ	-	-	-	
7	ป้ายรายละเอียดโครงการ	-	-	-	
เงื่อนไข					
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				512,877.50	
สรุป				ปรับลดงบประมาณตามความเหมาะสม	512,877.50
ตัวอักษร				=ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์=	

ขนาดหรือพื้นที่งาน 800.00 ตารางเมตร เฉลี่ยต่อหน่วย 641.10 บาท/ตารางเมตร

ราคาวัสดุ เป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายต้นตึก ใจชาฤทธิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายตามแยกถนนจางวาว - บ้านดอนสาม ภาควังแดง (บ้านโกล้อ) บ้านดอนสาม หมู่ที่ 7
 บ้านดอนสาม หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิ ำ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร
 25-ธ.ค.-69

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อบาท		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ถนนลาดยางมะลึ่กต่างประเภทยี่งๆ 1.1 งานวางป่าคุด(ขนาดบว) 1.2 ั้คุดรวม(ดินแฉ) 1.3 งานใส่ค้ำจันคุดรวม(ตุ้รัง) 1.4 งานทรายรองใต้วางคุดกรึค(SAND CUSHION) 1.5 คุดกรึค (ค.2) (STRENGTH 240 กก/ ตร.ม) 1.6 แบบหล่อ	800.00 - - 40.00 120.00 200.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม.	- - - 313.69 2,200.00 -	1.83 - - 121.00 329.00 10.30	1.83 - - 434.69 2,529.00 10.30	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	2.50 - - 593.00 3,450.06 14.05	1,997.19 - - 23,720.16 414,007.42 2,810.25		
2	เหล็กเสริมคุดกรึค	800.00	ตร.ม.	32.73	6.00	38.73	1.3642	52.84	42,268.37		
3	รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANION JOINT)	16.00	ม.	114.59	-	114.59	1.3642	156.33	2,501.29		
4	รอยต่อรอยหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	64.00	ม.	120.74	-	120.74	1.3642	164.72	10,542.09		
5	รอยต่อขยายตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	200.00	ม.	55.09	-	55.09	1.3642	75.15	15,030.73		
รวมทั้งสิ้น										375,954.77	512,877.50

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นางดวงชัย ทองน้อย) หัวหน้าสำนักงานจัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติกร ใจหาญดี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวสุธิดา พิชัยสุวรรณ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคสล.สายสามแยกนางนางถาวร – บ้านนายชนसान มาตรฐาน
วังแสง (บ้านโคกก่อง) บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ดงมะไฟกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ .เป็นเงิน.๕๑๒,๘๗๗.๕๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคา

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเศรษฐชัย ทองน้อย ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นายตันติกร โงษาฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๓ นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา